Skarżysko-Kamienna dnia 11.08.2020r.

WDT2.7225.1.1.2020.LJ

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych na drogach gminnych w Skarżysku-Kamiennej w 2020r”.

Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
„Wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych na drogach gminnych w Skarżysku-Kamiennej w 2020r”.

I. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie przeglądów okresowych następujących obiektów mostowych na drogach gminnych:

1. Kładka dla pieszych dł. całk. – 28,90 mb przez rzekę Kamionkę w ciągu ulicy Multanka – wykonać przegląd podstawowy /roczny/ (konstrukcja pomostu z belek stalowych oraz żelbetowej płyty współpracującej)

2. Most dł. całk. – 21,20 mb przez rzekę Oleśnicę w ciągu ulicy Podemłynek – wykonać przegląd podstawowy /roczny/ (konstrukcja żelbetowa, płyta monolityczna)

3. Kładka pieszo-rowerowa dł. całk. 58,96 przez rzekę Kamienną w ciągu ulicy Wierzbowej – wykonać przegląd podstawowy /roczny/ (konstrukcja pomostu z belek stalowych oraz żelbetowej płyty współpracującej)

II. W ramach zamówienia należy wykonać dla punktu I również:

1. opracowanie raportu z przeglądu,
2. sporządzenie wykazu potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów łącznie z określeniem szacunkowej liczby jednostek do wykonania, ceny jednostkowej, wartości robót,

III. W ramach zamówienia należy wykonać przegląd podstawowy/roczny/ (wraz z wykonaniem zakresu prac określonych w pkt. II dla kładki dla pieszych dł. ok. 15,00 mb przez rzekę Oleśnicę zlokalizowaną w rejonie ulicy Racławickiej (działka nr 112/3 ark. 75 obr. 11) (konstrukcja pomostu z belek prefabrykowanych połączonych monolityczną płytą betonową).

IV. W ramach zamówienia należy wykonać przegląd podstawowy /roczny/ kładki dla pieszych nad rzeką Kamienną w km 121 + 560 w rejonie ul. Brzozowej wraz z wykonaniem zakresu prac określonych w pkt. II (konstrukcja pomostu z dźwigarów stalowych oraz płyt betonowych).

V. W ramach zamówienia należy wykonać przegląd podstawowy /roczny/ kładki pieszo-rowerowej dł. 22,05 mb nad rzeką Kamionką w km rzeki 3 + 470 wraz z wykonaniem zakresu

prac określonych w pkt. II (konstrukcja pomostu z belek stalowych oraz żelbetowej płyty współpracującej).

VI. Protokoły z przeglądu obiektów wraz dokumentacją zdjęciową należy opracować w wersji papierowej w 2-ch egzemplarzach odrębnie dla każdego obiektu mostowego oraz w wersji elektronicznej na pendrive w plikach ogólnodostępnych w 1 egz.
Ofertę należy złożyć na załączonym druku Oferta na: „Wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych na drogach gminnych w Skarżysku-Kamiennej w 2020r".
W ofercie należy podać: cenę netto, podatek VAT, cenę ryczałtową brutto.
Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podawania przyczyny.
Zamawiający dokona poprawy w tekście oferty pomyłek rachunkowych.
O wyborze oferty zdecyduje cena brutto.
Do oferty należy dołączyć:
- uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
- zaświadczenie potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- wykaz wykonanych przeglądów obiektów mostowych o wartości nie niższej niż 10.000,00 zł, potwierdzonych referencjami.

Wszelkich informacji w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej udziela Leszek Janusz – pok. 237 tel. (041) 25-20-177.

Oferty cenowe należy składać w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 w pok. Nr 28 Biuro Obsługi Interesanta do dnia 17.08.2020r. do godziny 15^{30} w zaklejonej kopercie z opisaną nazwą zadania.

Załączniki:

1. Oferta
2. Wzór umowy