



**Biuro Projektowo - Wykonawcze
„DROGI I ULICE” Zenon Kubicki**

25-322 Kielce, ul. Romualda 4/67, tel. (041) 3431430; Regon 292371431; NIP 657-131-76-67

PRZEDMIAR ROBÓT

Projekt wykonawczy

elektryczna

Stadium

Branża

**Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej
w Skarżysku-Kamiennej**

Przedsięwzięcie, zadanie

Oświetlenie uliczne

Obiekt

ul. Kościelna, Skarżysko – Kamienna

Gmina Skarżysko – Kamienna

Adres Budowy

Inwestor

Autorzy opracowania	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Ryszard Sierant	322/88		12.2015r.

Kod CPV: 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

(Miejsce na adnotacje o uzgodnieniu, akceptacji i zatwierdzeniu dokumentacji)

Num er	Nr spec.	Opis	Jedn ostka	Ilość
		Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej -Oświetlenie uliczne		
1		Kod CPV: 45316100-6 –Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego		
1	D.01.03.01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany ASXSn 2*25·mm2	km	0,113
2	D.01.03.01	Wykopy ręczne dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, wykopy o głębokości do 2.5-m, kategoria gruntu III	m3	4,5
3	D.01.03.01	Montaż słupa P-10 wraz z osprzętem	szt	2
4	D.01.03.01	Montaż słupa K10 z osprzętem	szt	1
5	D.01.03.01	Montaż oprawy LED o mocy 72 W	szt	3
6	D.01.03.01	Montaż wysięgników rurowych, na słupie	szt	3
7	D.01.03.01	Montaż bezpiecznika napowietrzego IZOLOWANEGO 6/25A	kpl	3
8	D.01.03.01	Montaż odgromnika z wejściem na słup-0,5kV/5kA	kpl	1
9	D.01.03.01	Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120·mm2 Fe-Zn 25*4 mm	m	24
10	D.01.03.01	Układanie uziomu prętowego, fi 17,2 mm z łączaniem	m	48
11	D.01.03.01	Badanie i pomiar skuteczności zerowania	pomiar	3
12	D.01.03.01	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej	pomiar	1