

PRZEDMIAR ROBÓT				
Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej				
branża drogowa				
Lp.	Numer ST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
*	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
*	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	—	—
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - tyczenie obiektu, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,26
*	D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków	—	—
2	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni i wywiezieniem drewna, gałęzi i karpiny	szt.	6,00
*	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i ogrodzeń	—	—
3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z załadowaniem i wywozem gruzu	m2	377,89
4	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm z załadowaniem i wywozem	m2	377,89
5	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 wraz z ławami betonowymi z załadowaniem i wywozem gruzu	m	80,37
6	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 wraz z załadowaniem i wywozem gruzu	m	143,73
7	D.01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia	m	23,20
8	D.01.02.04	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowaskazów	szt.	1,00
9	D.01.02.04	Likwidacja ogrodzenia	m	290,00
10	D.01.02.04	Pionowe znaki drogowe - usunięcie słupków stalowych	szt.	1,00
11	D.01.02.04	Likwidacja słupa oświetleniowego	szt.	1,00
12	D.01.02.04	Likwidacja nieczynnej sieci ciepłowniczej	m	35,00
13	D.01.02.04	Zabezpieczenie sieci ciepłowniczej rurami osłonowymi	m	16,00
14	D.01.02.04	Zabezpieczenie sieci gazowej rurami osłonowymi	m	8,00
15	D.01.02.04	Rozbiórka budynków mieszkalnych	m2	147,66
16	D.01.02.04	Rozbiórka budynków niemieszkalnych	m2	67,80
*	D.03.02.01	REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH I WOD-KAN.	—	—
17	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa urządzeń kanalizacji deszczowej	szt.	2,00
*	D.03.02.02	REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH	—	—
18	D.03.02.02	Regulacja wysokościowa urządzeń sieci teletechnicznej	szt.	1,00
*	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	—	—
*	D.02.01.01	Wykonanie wykopów	—	—
19	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-V z transp.urobku z odwiezieniem na odkład (usunięcie warstwy gruntu słabonośnego wraz z warstwą humusu)	m3	5973,73
*	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	—	—
20	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-III pozyskanym na budowie	m3	4803,47
21	D.02.03.02	Wymiana gruntu na grupę gruntów niewysadzinowych (piasek średni)	m3	4803,47
*	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
22	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	4399,41
*	D.04.04.00	Podbudowy z kruszyw	—	—
23	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3, 0/31,5 grubości 15 cm (chodnik).	m2	1182,14
24	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3, 0/31,5 grubości 20 cm (jezdnia).	m2	1477,25
25	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3, 0/31,5 grubości 20 cm (zjazdy indywidualne i publiczne).	m2	276,77
26	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3, 0/31,5 grubości 20 cm (miejsca postojowe).	m2	1435,93
*	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
*	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej granitowej	—	—
27	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem (zjazdy indywidualne i publiczne)	m2	276,77
28	D.05.03.23a	Nawierzchnia z płyt granitowych grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem (chodnik)	m2	1182,14

1	2	3	4	5
29	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem (jezdni)	m2	1477,25
30	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem (miejsca postojowe)	m2	1435,93
*	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	---	---
*	D.07.01.01	Oznakowanie poziome	---	---
31	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masą chemoutwardzalną	m2	111,17
*	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	---	---
32	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o średnicy 70mm	szt.	33,00
33	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. ponad 0.3 m2, folia odblaskowa II typu	szt.	59,00
*	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	---	---
*	D.08.01.02	Krawężniki granitowe	---	---
34	D.08.01.02	Krawężnik granitowy o wym. 15x30cm wtopiony na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm posadowiony na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	446,65
35	D.08.01.02	Krawężnik granitowy o wym. 15x30cm wystający na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm posadowiony na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	616,08
*	D.08.03.01	Obrzeża granitowe	---	---
36	D.08.03.01	Obrzeże granitowe 8x30cm z wykonaniem ławy betonowej C12/15	m	673,04
*	D.08.05.00	Ścieki	---	---
37	D.08.05.06	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki granitowej	m	91,02
*	D.09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA	---	---
*	D.09.01.01	Zieleń drogowa	---	---
38	D.09.01.01	Humusowanie przy grubości warstwy humusu 15 cm z obsianiem trawą (grunt urodzajny pozyskany na budowie)	m2	815,07