

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - KANALIZACJA DESZCZOWA

Budowa ul. Leśnej w Skarżysku - Kamiennej

Lp.	Wyszczególnienie: Rodzaj prac sanitarnych - <u>Kanalizacja deszczowa</u>	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
*	KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA	—	—
*	Roboty geodezyjne	—	—
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.24
*	Roboty ziemne	—	—
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku na odciek do 1km samochodami samowyładowczymi	m ³	477.75
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ściankach pionowych - 30% ręcznie	m ³	204.75
	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką ; wyk.o szer.do 1,6 m i głęb.do 6.0 m; (grunty nawodnione)	m ²	1 102.50
	Podsypka pod kanały i obiekty z materiałów mineralnych grub. 20 cm	m ³	68.25
	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m - obsypka	m ³	260.00
	Mechaniczne zасыpywanie wykopów podłużnych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami	m ³	272.00
*	Montaż kanalizacji deszczowej	—	—
	Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych wzmocnianych włóknem szklanym (CFW-GRP) o średnicy 200 mm - wykopy umocnione	m	52.00
	Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych wzmocnianych włóknem szklanym (CFW-GRP) o średnicy 250 mm - wykopy umocnione	m	113.00
	Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych wzmocnianych włóknem szklanym (CFW-GRP) o średnicy 300 mm - wykopy umocnione	m	73.00
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, o głębokości do 2 m z włazem żeliwnym D400 z osadnikiem	szt.	8.00
	Studzienka ściekowa uliczna 500mm z osadnikiem bez syfonu z kratką D400	szt.	14.00