

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	4500000-7	Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0,510	km	0,510	
				RAZEM	0,510
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1	0105-05	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.1	0108-02	0,023	ha	0,023	
				RAZEM	0,023
4	KNR-W 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1	0103-05	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-03	2,52	mp	2,520	
				RAZEM	2,520
6	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spsycharek z odwozem do 10 km 510 x 2,0 =1020 1020	m ²	1 020,000	
				RAZEM	1 020,000
2	4510000-8	Roboty rozbiórkowe			
7	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-	m		
d.2	0813-03	piaskowej 510	m	510,000	
				RAZEM	510,000
8	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.2	0812-03	14,75	m ³	14,750	
				RAZEM	14,750
9	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kost-	m ²		
d.2	0815-01	ki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 102	m ²	102,000	
				RAZEM	102,000
10	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15	m ³		
d.2	0212-01	cm 7,80	m ³	7,800	
				RAZEM	7,800
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.2	0108-09	do 1 km 78,34	m ³	78,340	
				RAZEM	78,340
12	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kost-	m ²		
d.2	0815-01	ki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej do ponownego wbudowania 52	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
13	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika	m		
d.2	0818-05	64	m	64,000	
				RAZEM	64,000
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m ³		
d.2	0108-10	następny 1 km 78,34	m ³	78,340	
				RAZEM	78,340
15	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15	m ²		
d.2	0802-07	cm z odwozem do 10 km 189	m ²	189,000	
				RAZEM	189,000
3	4520000-9	Krawężniki o oporniki			
16	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	14,75	m ³	14,750	
				RAZEM	14,750
17	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-	m		
d.3	0403-03	wo-piaskowej 510	m	510,000	
				RAZEM	510,000
18	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1020	m	1 020,000	
				RAZEM	1 020,000
4	4520000-9	Podbudowy			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-31 d.4 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta Zjazdu (z odwozem do 10 km)	m ²		
		189	m ²	189,000	
				RAZEM	189,000
20	KNR 2-01 d.4 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys. do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami przy użyciu spycharki 74 kW (100 KM) kat. gruntu I-II	m ³		
		64,4	m ³	64,400	
				RAZEM	64,400
21	KNR 2-31 d.4 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta analogia j.w	m ²		
		189	m ²	189,000	
				RAZEM	189,000
22	KNR 2-31 d.4 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta chodnik(z odwozem do 10 km)	m ²		
		1020	m ²	1 020,000	
				RAZEM	1 020,000
23	KNR 2-31 d.4 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta analogia j.w	m ²		
		1020	m ²	1 020,000	
				RAZEM	1 020,000
24	KNR 2-31 d.4 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		1020	m ²	1 020,000	
				RAZEM	1 020,000
25	KNR 2-31 d.4 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm Rm=1,5 MPa zjazdu	m ²		
		189	m ²	189,000	
				RAZEM	189,000
26	KNR 2-31 d.4 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm zjazdu analogia j.w	m ²		
		189	m ²	189,000	
				RAZEM	189,000
27	KNR 2-31 d.4 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm chodnik	m ²		
		1020	m ²	1 020,000	
				RAZEM	1 020,000
28	KNR 2-31 d.4 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm analogia j.w	m ²		
		1020	m ²	1 020,000	
				RAZEM	1 020,000
5	4520000-9	Nawierzchnie			
29	KNR 2-31 d.5 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej chodnik	m ²		
		1020	m ²	1 020,000	
				RAZEM	1 020,000
6	4540000-1	Roboty wykończeniowe			
30	KNR 5-10 d.6 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie Rura typu AROT dwudzielna	m		
		58	m	58,000	
				RAZEM	58,000
31	KNR 2-01 d.6 0516-03	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowym typu AZUR o wym. 60x40x8 cm na podsypce - cementowo-piaskowej	m ²		
		68	m ²	68,000	
				RAZEM	68,000
32	KNR 2-33 d.6 0601-03	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednotworowych z rur o śr. 100 cm wraz z rozbiórką istniejącego murku czołowego, wykonaniem ławy z kruszywa gr 30 cm i uatawieniem ścianki czołowej dla średnicy 100 cm 1 szt.	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
33	KNR 2-31 d.6 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t		
		22,75	t	22,750	
				RAZEM	22,750
34	KNR 2-01 d.6 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
		780	m ²	780,000	
				RAZEM	780,000
7	4545000-6	Oznakowanie elementy bezpieczeństwa			
35	KNR 2-31 d.7 0701-01	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4 mm o rozstawie słupków z kątowników 60x40x5 mm 1.5 m	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
36	KNR 2-31 d.7 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,000
37	KNR 2-31 d.7 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
38	KNR 2-31 d.7 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 9	szt. szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
39	KNR 2-31 d.7 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000