

A

B


C

D


E

F


G




PRZĘKRÓJ A - A



Oznaczenie	Ilość	Dzp - średnica zewnętrzna rury przewodowej	Dwo - średnica wewnętrzna rury osłonowej	Materiał rury osłonowej	Długość rury osłonowej	Typ płozy dystansowej INTEGRA	Wysokość płozy Hp	Ilość płozy	Liczba obwodów
-	[szt.]	[mm]	[mm]	-	[m]	-	[mm]	[szt.]	[szt.]
R01	1	40 (dn40)	96,8	PE	11,0	"BR"	25	4	10
R02	1	40 (dn40)	96,8	PE	17,5	"BR"	25	4	15
R03	1	40 (dn40)	96,8	PE	13,0	"BR"	25	4	12
R04	1	40 (dn40)	96,8	PE	9,0	"BR"	25	4	9
R05	1	40 (dn40)	96,8	PE	7,0	"BR"	25	4	8
R06	1	50 (dn50)	96,8	PE	12,5	"BR"	15	5	11



Wysest / Zmawiający:
Prezydent Miasta Skarżysko - Kamienna
ul. Skorskiego 18
26-110 Skarżysko - Kamienna
tel. (+41) 22 252 01 00
fax (+41) 22 252 02 00



Wykonawca:
VEGMAR JAKUB KRAWCZYK
ul. Dembego 12 lok. 14
02-796 Warszawa
tel./fax (+48) 22 435 68 24 / 435 68 25
tel. kom. (+48) 602 139 935

Nazwa zadania:
Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej

Funkcja, imię, nazwisko, nr upr. bud.

Specjalność:

Podpis:

Projektant:
mgr inż. Urszula Stankiewicz
WAM0034/POOS/17

Instalacyjna w zakresie
śled. instalacji i urządzeń
ciepłych, wentyl., gaz.,
wodoc. i kanaliz.

Sprawdzający:
mgr inż. Sławomir Gryc
PDL/0139/PBS/16

Instalacyjna w zakresie
śled. instalacji i urządzeń
ciepłych, wentyl., gaz.,
wodoc. i kanaliz.

Opracowujący:
mgr inż. Jerzy Kulik

Branża:
Sanitarna

Obiekt:
Sieć gazowa

Faza opracowania:
Projekt budowlano-wykonawczy

Data:
01.2019

Tytuł rysunku:
Schemat rury osłonowej

Skala:
-

Nr projektu:
265-PBW-01

Nr rysunku:
GA-06

Nr arkusza:
1/1

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.