



## schemat piłkochwytów



# PLK KOCHWYT P3

# PLK KOCHWYT P4

- Furtka A. Jednostokrzydłowa, o wymiarach 1,28 x 2,03m
- Furtka B. dwuskrzydłowa, o wymiarach 2,03 x 2,03m
- Brama C. dwuskrzydłowa, o wymiarach 3,78 x 2,03m
- Furtki z zamkami i zasuwami
- Panele wypełnienia stalowy wys. 2030 mm wykonany z drutu R5, oczka 50 x 200 mm oraz 50 x 100 mm (w miejscu przełoczenia), 4 przełoczenia wzdłużne, cyrkulujący i powleczone powłoką PCV. Panele zakończone jednostronnie osłonymi końcówkami drutów o długości 30mm, które należy umieścić u dołu.
- Konstrukcja stalowa z kształtownikami postakalnego 60x40 mm, cynkowane (min. powłoka 275 g/m<sup>2</sup> z obu stron
- malowany proszkowo (min. grubość powłoki poliestrowej 60um). Elementy zakończone zaślepką PCV. Głębokość fundamentowania 1,0m.
- Panele mocowane do konstrukcji za pomocą obejm stalowych. Obejmy cynkowane i malowane proszkowo.
- Kolor - zielony RAL 6005.

S1 - słup narożny stalowy z profili kwadratowych stalowych 80x80x4mm, wyposażony w zastrzaiki

F1 - fundament betonowy skrajny B20 - 80x80x120cm

**F2 - fundament betonowy pośredni B20 - 70x70x120cm**

L1 - linka stalowa 4mm nierdzewna w otulinie PCV, mocowana na śruby z okiem po obwodzie ogrodzenia

L2 - linka stalowa 5mm nierdzewna, zapięta po obu stronach zaciskami

ST - w polach skrajnych stężenie górną z rurki stalowej 40x20mm przymocowane do słupa na obejmę

**ŚR - śruby rzymskie do naciągania liny**

Sieć - sieć twarda węzłowa polietylenowa o oczku 100x100mm w kolorze zielonym, grubość splotu 4mm.

**Mocowanie sieci do konstrukcji za pomocą stalowych linek napinających fi 4mm w powłoce PCW.**

**Elementy uzupełniające:**

- karabińczyki do mocowania siatki z liną stalową

**UWAGI:**

Wyposażenie montować, konserwować i przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie elementy stalowe nale'ly zabezpieczyć • antykorozyjnie i 2x malować • proszkowo na kolor zielony.

Strupy skrajnie s' s'rupami naro'nymi - s'rupy wsp1ne z s'rsiaduj'cymi pi'rkochwytlami.

[illegible]