



Przekrój konstrukcyjny
odcinek km 0+000 - 0+680




Przekrój konstrukcyjny
na zjazdach




LEGENDA

1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
3 - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 20 cm
4 - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm
5 - ściek prefabrykowany korytkowy 60x50x15 cm
6 - ława betonowa z betonu B15 (C12/15) wg PN-B-06250
7 - opaska z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm
8 - opornik betonowy 12 x 30 x 100 cm
9 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
10 - ława betonowa z betonu B15 (C12/15) wg PN-B-06250
11 - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 7 cm
12 - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm
13 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
14 - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 20 cm
15 - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm
16 - ściek na zjeździe z kotki brukowej
17 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
18 - ława betonowa z betonu B15 (C12/15) wg PN-B-06250 gr. 20 cm
19 - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
20 - nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm
21 - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 20 cm
22 - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm


Ściek otwarty z kostki brukowej typu "Holland"
grubości 8 i 6 cm



Korytko ściekowe przykrawędziowe



Opornik drogowy 12x30x100 cm
na ławie betonowej z oporem



		<u>Adres :</u> Gadka 39, 27-220 Mirzec	
'' TAK ''		<u>Siedziba firmy:</u> Marcinków 100, 27-215 Wąchock kom. 663 939 744	
Tadeusz Serafin			
<u>Zamawiający :</u> GMINA SKARŻYSKO - KAMIENNA ul. Sikorskiego 18, 26-100 Skarżysko - Kamienna			
<u>Nazwa obiektu :</u> Ulica Oleśnicka w Skarżysku - Kamiennej		<u>Branża :</u> DROGOWA	
<u>Temat opracowania :</u> Przebudowa ul. Pogodnej (od ul. Warszawskiej) w Skarżysku - Kamiennej nr 303101T		<u>Stadium :</u> P.B.	
<u>Nazwa rysunku :</u> PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		<u>Skala :</u> 1:100	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		<u>Data :</u> 06.2017 r.	
<u>Imię i nazwisko :</u>	<u>Podpis :</u>	<u>Nr uprawnień :</u>	<u>Rys. nr :</u>
Projektant : Wiktor Bzinkowski		WZDP-11-2001 UPR. 60/67	3
Opracował : Tadeusz Serafin		KL 53/2000	