

OPIS TECHNICZNY

do Inwentaryzacji architektonicznej -
budynku Urzędu Miejskiego w Skarżysku
Kam. przy ul. Gen. Sikorskiego 18

1. Dane ogólne

1.1. Powierzchnia zabudowy 1047.06 m²
1.2. Kubatura 12911.06 m³

2. Dane konstrukcyjne

2.1. Ławy fundamentowe żelbetowe wylwane na mokro /odkrywek

nie wykonano/. Ściany konstrukcyjne z cegły ceramicznej
pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ścianki działowe
z cegły dziurawki na zaprawie cementowej.

Stropy prefabrykowane z elementów drobno-wymiarowych

typu DMS.

Stropodach wentylowany - pokryta żelbetowa wylwana na mokro.

Pokrycie z 2-ech warstw papy na lepiku.

Schody żelbetowe wylwane na mokro.

3. Wykonanie wnętrza

3.1. Tynki i okładziny.

Ściany i stropy posiadają tynki rodz. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej w pomieszczeniach sanitarnych okładziny ścian

plytkami glazurowymi.

3.2. Podłogi i posadzki.

W pomieszczeniach biurowych parkiet z deszczurek dębowych.

W bufecie i na korytarzach z płytek lastricowych. W podziemi

posadzki cementowe, zatarłe na gładko.

Schody obłożone lastriem oszlifowanym.

3.3. Stolarka

Okna i drzwi balkonowe typu szweckiego jednostelne. Drzwi

wewn. pływowe pełne. Drzwi zewnętrzne drewniane szklone

i pełne.