
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ -
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
ADRES INWESTYCJI : 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA UL. KONARSKIEGO 17
INWESTOR : GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA
ADRES INWESTORA : 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA UL. SIKORSKIEGO 18
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		STROPODACHY				
1 d.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	1798.77		
2 d.1	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²	1798.77		
3 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien nie nadającej się do użytku	m	143.02		
4 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	92.05		
5 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	290.97		
6 d.1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	29.28		
7 d.1	kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji papy	kg	23384.01		
8 d.1	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³	2.93		
9 d.1	kalk. własna	Koszt utylizacji materiałów rozbiórkowych (opłata za składowanie na składowisku)	t	4.10		
10 d.1	KNR 2-02 1118-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod pokrycie papowe- przeszpachlowanie, wyrównanie ewentualnych ubytków szlichty	m ²	1798.77		
11 d.1	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.-nadmurowanie na wys. 25 cm	m ³	7.32		
12 d.1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	29.28		
13 d.1	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²	28.30		
14 d.1	KNR 4-01 0735-05	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach istniejących	m ²	113.20		
15 d.1	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową -kominy	m ²	141.50		
16 d.1	KNR 2-02 1211-04	Osiatkowanie "kratek" wentylacyjnych kominów	m ²	28.30		
17 d.1	NRRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm-okucie czapek kominowych	m ²	22.64		
18 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej-czapki kominów	m ²	29.28		
19 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe-papa podkładowa V 60 S 35-paroizolacja	m ²	1798.77		
20 d.1	KNNR 2 0402-01	Belka krawędziowa z tarcicy nasyconej	m	202.72		
21 d.1	KNR 2-02 0609-01 kalk. własna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji -styropapa EPS 100 laminowana jednostronnie, gr. 20 cm mocowana na klej bitumiczny	m ²	1699.11		
22 d.1	KNR 2-02 0609-01 kalk. własna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji -styropapa EPS 100 laminowana jednostronnie, gr. 10 cm mocowana na klej bitumiczny	m ²	99.66		
23 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²	1798.77		
24 d.1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian attykowych od strony dachu płytami styropianowymi -gr. 10 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	217.58		
25 d.1	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	649.48		
26 d.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	217.58		
27 d.1	KNR 2-02 0410-01	Deska (płyta OSB impregnowana) pod obróbkę attyki	m ²	82.81		
28 d.1	kalk. własna	Izokliny styropianowe 10x10 w narożach	m	323.75		
29 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²	293.59		
30 d.1	KNR 0-23 2612-09 kalk. własna	Zamocowanie listwy dociskowej podtrzymującej obróbkę papową , z uszczelnieniem kitem dekarским	m	161.38		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	35.76		
32 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	128.72		
33 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-ofazowanie	m ²	30.59		
34 d.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m	143.02		
35 d.1	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m	92.05		
Razem dział: STROPODACHY						
2	IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU					
36 d.2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)-odkopenie ścian na gł.ocieplenia	m ³	268.78		
37 d.2	ZKNR C-1 0301-01	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.	m ²	268.78		
38 d.2	ZKNR C-1 0302-05	Gruntowanie podłoża nienasiąkliwego - powierzchnie pionowe	m ²	358.36		
39 d.2	ZKNR C-1 0303-06	Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczną masą bitumiczną na powierzchni pionowej	m ²	358.36		
40 d.2	ZKNR C-1 0306-01	Docieplenie ścian piwnic płytami styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm	m ²	268.78		
41 d.2	ZKNR C-1 0306-02	Oslonięcie pionowych izolacji pod obsypanie	m ²	268.78		
42 d.2	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	268.78		
43 d.2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie schodów wejścia głównego z kostki brukowej betonowej (do wykonania izolacji ścian)-złożenie i zabezpieczenie do ponownego wbudowania	m ²	18.00		
44 d.2	KNR 2-31 0802-01 + KNR 2-31 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 30 cm	m ²	18.00		
45 d.2	KNR 2-31 0105-05 + KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu-odtworzenie podbudowy pod schody	m ²	18.00		
46 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe -odtworzenie schodów-obrzeża z demontażu	m	25.20		
47 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej-odtworzenie schodów -kostka z demontażu	m ²	18.00		
Razem dział: IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU						
3	OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU					
48 d.3	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie opaski betonowej i z płytek betonowych wokół budynku	m ²	111.34		
49 d.3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie opaski do odkopania i izolacji ścian - nawierzchni parkingu przylegającego do budynku -złożenie i zabezpieczenie kostki do ponownego wbudowania	m ²	29.10		
50 d.3	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej pod opaską z kostki brukowej	m ²	29.10		
51 d.3	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³	11.13		
52 d.3	kalk. własna	Koszt utylizacji materiałów rozbiórkowych (oplata za składowanie na składowisku)	t	15.58		
53 d.3	KNR 2-01 0610-07	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa	m ³	28.22		
54 d.3	KNR 2-31 0105-05 + KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	124.53		
55 d.3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	167.45		
56 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³	3.35		
57 d.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	167.45		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
58 d.3	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	95.43		
59 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej-odtworzenie schodów -kostka z demontażu	m ²	29.10		
60 d.3	KNR 2-01 0510-01	Uzupełnienie trawnika wokół nowej opaski	m ²	47.72		
Razem dział: OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU						
4		OKNA, DRZWI, KRATY OKIENNE				
61 d.4	KNR-W 2-02 1019-02	Okna PCV o powierzchni 0.6-1.0 m2	m ²	0.96		
62 d.4	KNR-W 2-02 1019-03	Okna PCV o powierzchni 1.0-1.5 m2	m ²	3.24		
63 d.4	KNR-W 2-02 1019-04	Okna PCV o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²	79.30		
64 d.4	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe	m ²	2.87		
65 d.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi zewnętrzne drewniane, jednoskrzydłowe	m ²	10.40		
66 d.4	KNR 4-01 0705-01	Reperacja tynków ościeży wewnętrznych po wymianie okien i drzwi	m	248.50		
67 d.4	KNR 2-02 1210-01	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 1 m2	m ²	2.04		
68 d.4	KNR 2-02 1210-02	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2	m ²	6.94		
69 d.4	KNR 2-02 1210-03	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2	m ²	93.60		
Razem dział: OKNA, DRZWI, KRATY OKIENNE						
5		ŚCIANY NADZIEMIA				
70 d.5	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²	2591.28		
71 d.5	kalk. własna	Demontaż elementów urządzeń i instalacji z powierzchni elewacji (tablice informacyjne, czujniki, kamery itp)	kpl	1.00		
72 d.5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krat wentylacyjnych	szt.	16.00		
73 d.5	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.	3.00		
74 d.5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	3.00		
75 d.5	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	94.20		
76 d.5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru okien i drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.	8.00		
77 d.5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru okien i drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m ²	81.33		
78 d.5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich podokienników z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	107.11		
79 d.5	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie okładzin cokołu z łupanki kamiennej	m ²	220.08		
80 d.5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (elewacja)	m ²	1710.25		
81 d.5	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m ³	67.18		
82 d.5	kalk. własna	Koszt utylizacji materiałów rozbiórkowych (opłata za składowanie na składowisku)	t	94.05		
83 d.5	KNR 4-04 1107-01 + KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 5 km	t	2.54		
84 d.5	KNR BC-02 0128-01	Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża-strefa cokołu	m ²	295.08		
85 d.5	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie (przybudówka przy sali gimnast)	m ²	40.12		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
86 d.5	KNR 0-23 2614-02 analogia-wg wybranego systemu	Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 16 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	868.65		
87 d.5	KNR 0-23 2614-02 analogia-wg wybranego systemu	Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 17 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	864.13		
88 d.5	KNR 0-23 2614-02 analogia-wg wybranego systemu	Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 18 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	220.08		
89 d.5	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian-zlicowanie uskoku	m ²	4.85		
90 d.5	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach- na wys. 2,0 m nad terenem	m ²	502.70		
91 d.5	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie ościeży z cegły płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	320.80		
92 d.5	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -przyklejenie płyt styropianowych do ościeży- strefa podparapetowa	m ²	107.11		
93 d.5	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach- strefa podparapetowa	m ²	107.11		
94 d.5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-parapety zaokienne	m ²	146.73		
95 d.5	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	1724.05		
96 d.5	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową wg kolorystyki elewacji	m ²	2313.78		
97 d.5	kalk. własna	Montaż na elewacji zdemontowanych uprzednio krutek wentylacyjnych oraz innych elementów urządzeń i instalacji na elewacji	kpl	1.00		
98 d.5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99,100)				
99 d.5	KNR 0-33 0118-08	Montaż profili elewacyjnych - gzymсы na elewacji frontowej	m	74.79		
100 d.5	KNR 7 0506-01	Daszki systemowe z poliweglanu nad drzwiami wejściowymi	m ²	15.25		
101 d.5	KNR 2-02 1210-02	Kratki stropodachu oś L-M	m ²	4.50		
102 d.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł-wentylacja stropodachu	szt.	13.00		
Razem dział: ŚCIANY NADZIEMIA						
6	INNE					
103 d.6	KNR 4-01 0354-08	Demontaż balustrad	m ²	6.97		
104 d.6	KNR 4-01 0354-07	Demontaż drabiny zewnętrznej	szt.	1.00		
105 d.6	KNR 2-02 1209-01	Wykonanie nowych balustrad	m	6.97		
106 d.6	KNR 2-02 1213-04	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m	m	6.00		
Razem dział: INNE						
7	KOSZE PODOKIENNE					
107 d.7	KNR 4-01 0354-07	Demontaż krat koszy podokiennych	szt.	13.00		
108 d.7	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach koszy podokiennych	m ²	55.02		
109 d.7	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na podłogach-oczyszczenie dna koszy	m ²	15.40		
110 d.7	KNR 4-04 1107-01 + KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 5 km	t	0.52		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
111 d.7	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³	2.11		
112 d.7	kalk. własna	Koszt utylizacji materiałów rozbiórkowych (oplata za składowanie na składowisku)	t	2.95		
113 d.7	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej w koszach	m ²	15.40		
114 d.7	KNR 4-01 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach koszy	m ²	55.02		
115 d.7	KNR 4-01 0708-05	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 25 cm-góra ścianki	m	51.80		
116 d.7	KNR 2-02 1220-04 + KNR-W 2-02 1410-02	Wykonanie zadaszzenia koszy podokiennych płytami z poliwęglanu na konstrukcji stalowej	m ²	28.36		
Razem dział: KOSZE PODOKIENNE						
8	TARAS I DONICE PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ					
117 d.8	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	66.60		
118 d.8	KNR 2-31 0802-01 + KNR 2-31 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 20 cm	m ²	66.60		
119 d.8	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie okładzin murka z łupanki kamiennej	m ²	36.68		
120 d.8	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie ziemi z donic	m ³	1.52		
121 d.8	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³	18.12		
122 d.8	kalk. własna	Koszt utylizacji materiałów rozbiórkowych (oplata za składowanie na składowisku)	t	25.37		
123 d.8	NNRKNB 202 0927-01	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m ² w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)-murki	m ²	36.68		
124 d.8	NNRKNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	36.68		
125 d.8	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	36.68		
126 d.8	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	58.80		
127 d.8	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu	m ²	36.68		
128 d.8	ZKNR C-2 0803-01	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowy-naprawa donic	m ²	43.85		
129 d.8	ZKNR C-2 0808-11	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa	m ²	43.85		
130 d.8	ZKNR C-2 0809-05	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa	dm ³	43.85		
131 d.8	ZKNR C-2 0815-02	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa	m ²	43.85		
132 d.8	ZKNR C-2 0816-07	Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa	m ²	43.85		
133 d.8	KNR 2-21 0417-01	Napełnienie donic ziemią	m ³	1.52		
134 d.8	KNR 2-21 0415-02	Zasianie trawy w donicach	m ²	7.59		
135 d.8	KNR 2-31 0105-05 + KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (nawierzchnia tarasu)	m ²	66.60		
136 d.8	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	66.60		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
137 d.8	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	9.00		
Razem dział: TARAS I DONICE PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ						
9		WEJŚCIE NA KOND. -1 OD STRONY DZIEDZIŃCA				
138 d.9	KNR 2-02 0701-06	Nadmurowanie ścianek oporowych do wys. 60 cm nad poziom opaski	m ²	1.80		
139 d.9	ZKNR C-2 0803-01	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowy-schodki i ścianki boczne	m ²	2.96		
140 d.9	ZKNR C-2 0808-11	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa	m ²	1.20		
141 d.9	ZKNR C-2 0809-05	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa	dm ³	1.20		
142 d.9	ZKNR C-2 0808-10	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma	m ²	1.76		
143 d.9	ZKNR C-2 0809-04	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pozioma	dm ³	1.76		
144 d.9	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej mrozoodpornej	m ²	1.76		
145 d.9	KNR 2-02 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek	m	3.00		
146 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	5.55		
147 d.9	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	5.55		
148 d.9	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu	m ²	5.55		
149 d.9	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	8.40		
Razem dział: WEJŚCIE NA KOND. -1 OD STRONY DZIEDZIŃCA						
10		TARAS ZEWNĘTRZNY NA PRAWO OD GŁÓWNEGO WEJŚCIA				
150 d.10	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m ²	7.41		
151 d.10	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika	m	5.50		
152 d.10	ZKNR C-2 0803-01	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome (pom. pod tarasem)	m ²	4.29		
153 d.10	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na odległość 10 km	m ³	0.25		
154 d.10	kalk. własna	Koszt utylizacji materiałów rozbiórkowych (opłata za składowanie na składowisku)	t	0.03		
155 d.10	KNR 4-01 1301-01	Przeróbka kraty wejścia do pom. pod tarasem	m ²	1.80		
156 d.10	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	6.64		
157 d.10	KNR 4-02 0216-01	Wymiana kraty wpustowej	kpl.	1.00		
158 d.10	KNR 0-23 2614-02 analogia-wg wybranego systemu	Docieplenie stropu pod tarasem płytami styropianowymi gr. 10 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	4.68		
159 d.10	KNR 0-23 2614-02 analogia-wg wybranego systemu	Docieplenie ścian pom. pod schodami płytami styropianowymi gr. 16 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	12.32		
160 d.10	NNRNKB 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES mrozoodpornych na zaprawie klejowej mrozoodpornej, spoina elastyczna	m ²	9.36		
161 d.10	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej elastycznej	m	5.10		
162 d.10	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej mrozoodpornej	m ²	1.56		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
163 d.10	KNR 2-02 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek	m	1.20		
Razem dział: TARAS ZEWNĘTRZNY NA PRAWO OD GŁÓWNEGO WEJŚCIA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: