

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312310-3 Ochrona odgromowa

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku - Kamiennej - Szkoła Podstawowa Nr 1,  
ADRES INWESTYCJI : ul. Konarskiego 17, 26-110 Skarżysko - Kamienna  
INWESTOR : Gmina Skarżysko - Kamienna  
ADRES INWESTORA : Ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna  
BRANŻA : elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWYCH</b>				
1	KNNR-W 9 d.1 0601-01	Wymiana zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8 mm	m	945,000		
2	KNNR 5 0611- d.1 11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewo- dów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.	102,000		
3	KNNR 5 0103- d.1 02	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane w warstwie docieplenia <i>rury winidurowe RL22</i>	m	510,000		
4	KNNR 5 0601- d.1 06	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8 mm	m	510,000		
5	KNNR 5 0612- d.1 06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- dach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.	34,000		
6	KNNR 5 0404- d.1 07 analogia	Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 <i>skrzynka elewacyjna probiercza p/t</i>	szt.	34,000		
7	KNNR 5 0605- d.1 02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m	375,000		
8	KNNR 5 0611- d.1 01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewo- dów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie	szt.	42,000		
9	KNNR 5 1304- d.1 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy po- miar)	szt.	1,000		
10	KNNR 5 0719- d.1 02	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm	m <sup>2</sup>	190,000		
11	KNNR 5 0720- d.1 09	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o gru- bości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wyko- rzystanie 80% kostki zdemontowanej [M*0,2]	m <sup>2</sup>	190,000		
12	KNNR 5 1304- d.1 02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy nastę- pny pomiar)	szt.	33,000		
13	KNNR 5 1304- d.1 03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	1,000		
14	KNNR 5 1304- d.1 04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy na- stępny pomiar)	szt.	33,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: