

Przedmiar robót

Budowa chodnika w ul. 3-Maja - (od ronda do Oczyszczalni Ścieków) - ETAP III

Budowa: **Chodnik w ul. 3-Maja**

Obiekt lub rodzaj robót: **Branża drogowa**

Nazwa i kod CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe**

Inwestor: **Gmina Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna**

Jednostka opracowująca kosztorys: **SPIINWEST Mariusz Pająk
ul. 1 Maja 34/7
26-110 Skarżysko-Kamienna**

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233140-2 Roboty drogowe Budowa chodnika w ul. 3-Maja - (od ronda do Oczyszczalni Ścieków) - ETAP III		
1		Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty pomiarowe		
1.1	SST – D – 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,12
2		Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty rozbiórkowe		
2.1	SST – D – 01.02.04	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30` cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	70,00
2.2	SST – D – 01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu	m3	5,25
2.3	SST – D – 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 3,0x1,0 m, gr. płyt 15 cm	m2	290,00
2.4	SST – D – 01.02.04	Słupy pojedyncze żelbetowe - rozebranie	szt	1,00
2.5	SST – D – 01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (odległość 5km)	m3	51,50
2.6	SST – D – 01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1` km ponad 1` km transportu (odległość 5km) Krotność=4	m3	51,90
2.7	SST – D – 01.02.04	Opłata za korzystanie ze środowiska	t	129,75
3		Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Roboty ziemne		
3.1	SST – D – 01.02.02	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1` km, koparka 0,40` m3, grunt kategorii I-II (odwóz humusu na 5km)	m3	739,41
3.2	SST – D – 01.02.02	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5` km odległości transportu, ponad 1` km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 10-15` t (odwóz humusu na 5km) Krotność=8	m3	739,41
3.3	SST – D – 02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1` km, koparka 0,40` m3, grunt kategorii III	m3	13,62
3.4	SST – D – 02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1` km, koparka 0,40` m3, grunt kategorii III (dowóz gruntu wraz z kosztami zakupu z 5km)	m3	464,78
3.5	SST – D – 02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5` km odległości transportu, ponad 1` km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15` t (dowóz gruntu wraz z kosztami zakupu z 5km) Krotność=8	m3	464,78
3.6	SST – D – 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0` m, grunt kategorii III-IV, spycharka 74` kW (100` KM)	m3	478,40
3.7	SST – D – 02.03.01	Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III	m3	478,40
3.8	SST – D – 06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III	m2	3 711,00
3.9	SST – D – 06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5` cm	m2	1 200,00
4		Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Budowa krawężnika		
4.1	SST – D – 08.01.01	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	14,25
4.2	SST – D – 08.01.01	Krawężniki betonowe, wystające 15x30` cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	190,00
5		Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Konstrukcja placu manewrowego dla autobusów		
5.1	SST – D – 04.05.01	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem (z wytwórni), Rm=2,5MPa, grubości 15cm	m2	635,00
5.2	SST – D – 04.04.02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15` cm (grubość warstwy 25 cm)	m2	635,00
5.3	SST – D – 04.04.02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1` cm grubości (grubość warstwy 25 cm) Krotność=10	m2	635,00
5.4	SST – D – 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8` cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	635,00
6		Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Budowa zjazdów na posesję z kostki		
6.1	SST – D – 08.01.01	Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem	m3	5,99
6.2	SST – D – 08.01.01	Obrzeża betonowe, 30x8` cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	95,00
6.3	SST – D – 04.04.02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15` cm (grubość warstwy 20 cm)	m2	140,00
6.4	SST – D – 04.04.02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1` cm grubości (grubość warstwy 20 cm) Krotność=5,00	m2	140,00
6.5	SST – D – 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8` cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	140,00

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
7		Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Budowa chodnika		
7.1	SST – D – 08.01.01	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	200,00
7.2	SST – D – 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	140,00
7.3	SST – D – 04.04.02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (grubość warstwy 10 cm)	m2	140,00
7.4	SST – D – 04.04.02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości (grubość warstwy 10 cm) Krotność=2,00	m2	140,00
8		Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Regulacja wysokościowa		
8.1	SST – D – 03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe	szt	2,00
9		Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Budowa roгатki drogowej		
9.1	-----	Rogatka obrotowa 360 st., z rur stalowych średnicy 100 mm, długości 4 mb.	szt	1