


PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

*ul. Chłodnej i ul. Spacerowej
(od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej)
w Skarżysku – Kamiennej*

Termin realizacji robót: po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Uzgodnienia:



INWESTOR: Gmina w Skarżysku – Kamiennej

WYKONAŁ: mgr inż. Grzegorz Stawski

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI ROBÓT
ul. Chłodnej i ul. Spacerowej
(od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej)
w Skarżysku – Kamiennej

1. Podstawa opracowania:

- *Mapa sytuacyjno- wysokościowa skala 1:500*
- *Ustawa z dnia 20.06.1997 r – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. nr 108 poz. 908 z 2005 r.)*
- *Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 204 poz. 2086 z 2004r.z późn. zm.)*
- *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 , w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z 2003 r.)*
- *Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r , w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadać powinny drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.)*
- *Wizja i inwentaryzacja oznakowania w terenie.*

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie oznakowania docelowego w związku planowaną przebudową ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej) w Skarżysku – Kamiennej.

3. Charakterystyka drogi

Organizacja ruchu dotyczy dróg gminnych położonych na obszarze zabudowanym (dopuszczalna prędkość 50 km/h).

4. Planowane zmiany w organizacji ruchu.

Zmiany w organizacji ruchu wynikają z przebudowy ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej) w Skarżysku – Kamiennej. Pozostały zakres wprowadzonych zmian w istniejącym oznakowaniu polega na zaprojektowaniu dodatkowych przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowań.

**Schemat oznakowania projektowanego przedstawiono na PLANSZY
OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO (rys. nr .2)**

5. Zmiany w oznakowaniu pionowym:

Wykaz oznakowania likwidowanego:

A -7 - ustęp pierwszeństwa – 4szt.

A-11 – nierówna droga – 3 szt.

Wykaz dodatkowego oznakowania:

A -7 - ustęp pierwszeństwa – 4szt.

A-11 – nierówna droga – 1 szt.

D-1 – droga z pierwszeństwem przejazdu – 6szt.

D-6 – przejście dla pieszych – 12szt.

Wykaz oznakowania do pozostawienia:

A -7 - ustęp pierwszeństwa – 2szt.

A -20 – odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym –1szt.

B-1 – zakaz ruchu – 1szt.

B-33 - ograniczenie prędkości – 1szt.

B-36 - zakaz zatrzymywania się – 1szt.

C-2 - nakaz jazdy w prawo – 1szt.

D-1 – droga z pierwszeństwem przejazdu – 1szt.

D-2 - koniec drogi z pierwszeństwem – 1szt.

D-6 – przejście dla pieszych – 2szt.

6. Zmiany w oznakowaniu poziomym:

6.1 Zestawienie projektowanych znaków poziomych.

Symbol znaku	ul. Chłodna i ul. Spacerowa [m, m ²]
P – 1e	34.0 m
P – 4	247.5 m
P – 10	89.0 m ²
P – 13	30.0 m