

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy na przebudowę sieci gazowniczej w ramach ul. Torowej od ul. Krasńskiego do ul. Kasztanowej w Skarżysku-Kamiennej

Data: 2010-05-09

Budowa: Kosztorys ofertowy na przebudowę sieci gazowniczej w ramach ul. Torowej od ul. Krasńskiego do ul. Kasztanowej w Skarżysku-Kamiennej

Kody CPV: 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

Obiekt: Kosztorys ofertowy na przebudowę sieci gazowniczej w ramach ul. Torowej od ul. Krasńskiego do ul. Kasztanowej w Skarżysku-Kamiennej

Kosztorys opracowali:

mgr St. Nowakowska, .....

## Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne roboty ziemne kod CPV 45111200-0					
1 Nr STWiOR: G.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III mechanicznie 70%	m3		~274,890		
2 Nr STWiOR: G.01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1·km, kategoria gruntu III recznie 30 %	m3		~117,8		
3 Nr STWiOR: G.01 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórka, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-V	m2		~719,600		
4 Nr STWiOR: G.01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m ZASYPKA PIASKIEM	m3		~117,810		
5 Nr STWiOR: G.01 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) ZASYPKA PIASKIEM	m3		~274,890		
6 Nr STWiOR: G.01 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3		~392,70		
7 Nr STWiOR: G.01 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego	m2		5,0		
8 Nr STWiOR: G.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III odwóz na łączna odległość 15 km	m3		~392,700		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem roboty ziemne kod CPV 45111200-0					
2 siec gazowa kod CPV 45231220-2					
9 Nr STWiOR: G.01 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm	m2		~280,500		
10 Nr STWiOR: G.01 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi·160*14,6 mm SDR 11	m		~22,0		
11 Nr STWiOR: G.01 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi·280·mm SDR 11	m		~235,000		
12 Nr STWiOR: G.01 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych PE fi 250 mm	m		~10,00		
13 Nr STWiOR: G.01 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych PE fi 400	m		~62,500		
14 Nr STWiOR: G.01 Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku stalowym	kpl		4,0		
15 Nr STWiOR: G.01 Włączenie do istniejącego gazociągu fi 250 mm	kpl		4,0		
16 Nr STWiOR: G.01 Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej	kpl		4,0		
17 Nr STWiOR: G.01 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		~257,00		
18 Nr STWiOR: G.01 kolizje z kanałem teletechnicznym w rurze ochronnej dwudzielnej AROT PS fi 110 mm o l=2,0 m	kpl		8,0		
19 Nr STWiOR: G.01 kolizje z kanałem NN w rurze ochronnej dwudzielnej AROT PS fi 110 mm o l=2,0 m	kpl		12,0		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem siec gazowa kod CPV 45231220-2					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
Wartość kosztorysu netto:					

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1 roboty ziemne kod CPV 45111200-0	
2 siec gazowa kod CPV 45231220-2	
Suma elementów kosztorysu	
Wartość kosztorysu:	