

Opis

Przebudowa sieci gazowniczej w ul. Torowej w Skarżysku-Kamiennym na odcinku od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej - Etap II
Kod CPV 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 roboty ziemne kod CPV 45111200-0					
1.1 Nr STWiOR: G.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii III mechanicznie 70%	m3		275		
1.2 Nr STWiOR: G.01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1-km, kategoria gruntu III recznie 30 %	m3		118		
1.3 Nr STWiOR: G.01 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0-m głębokość wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-V	m2		720		
1.4 Nr STWiOR: G.01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0-m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5-m ZASYPKA PIASKIEM	m3		118		
1.5 Nr STWiOR: G.01 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10-m, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW (75-KM) ZASYPKA PIASKIEM	m3		275		
1.6 Nr STWiOR: G.01 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3		393		
1.7 Nr STWiOR: G.01 Pomost drewniany nad wykopem dla ruch pieszego	m2		5		
1.8 Nr STWiOR: G.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii III odwoz na łączna odległość 15 km	m3		393		
2 sieć gazowa kod CPV 45231220-3					
2.1 Nr STWiOR: G.01 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20-cm	m2		281		
2.2 Nr STWiOR: G.01 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi-160*14,6 mm SDR 11	m		22		
2.3 Nr STWiOR: G.01 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi-280-mm SDR 11	m		235		
2.4 Nr STWiOR: G.01 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych PE fi 250 mm	m		10		
2.5 Nr STWiOR: G.01 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych PE fi 400	m		63		
2.6 Nr STWiOR: G.01 Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku stalowym	kpl		4		
2.7 Nr STWiOR: G.01 Włączenie do istniejącego gazociągu fi 250 mm	kpl		4		
2.8 Nr STWiOR: G.01 Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej	kpl		4		
2.9 Nr STWiOR: G.01 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		257		
2.10 Nr STWiOR: G.01 kolizje z kanałem NN w rurze ochronnej dwudzielnej AROT PS fi 110 mm o l=2,0 m	kpl		12		
2.11 Nr STWiOR: G.01 kolizje z kanałem teletechnicznym w rurze ochronnej dwudzielnej AROT PS fi 110 mm o l=2,0 m	kpl		8		

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	roboty ziemne kod CPV 45111200-0	
2	siec gazowa kod CPV 45231220-3	