

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Sokolej z Żeromskiego do skrzyżowania ulicy Niepodległości z Zielną w Skarżysku-Kamiennej - ETAP III</b>						
<b>1</b>	<b>Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.080		
d.1	0119-03					
2		Projekt organizacji ruchu	kpl.	1.000		
d.1						
3		Obsługa geodezyjna	kpl.	1.000		
d.1						
4	KNR 4-01	Pomosty dla pieszych nad wykopem	m <sup>2</sup>	15.000		
d.1	0107-08					
5	KNR 2-31	Ręczne rozebranie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	240.000		
d.1	0806-01					
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładzowymi na odległość 10 km/ sieć k.d.69,84x1,9x3,1=411,357	m <sup>3</sup>	411.357		
d.1	0202-06 0214-04					
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładzowymi na odległość 10 km/ dodatek studnie fi 2000mm i komory przeciskowe	m <sup>3</sup>	66.350		
d.1	0202-06 0214-04					
8	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m	m <sup>3</sup>	113.302		
d.1	0317-0502					
9	KNR 2-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. 2 m)	m <sup>2</sup>	433.008		
d.1	0322-02 0322-08					
10	KNR 2-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. 3 m)	m <sup>2</sup>	67.000		
d.1	0322-02 0322-08					
11	kal. własna	Cena piasku z kosztem dowozu / z uwzględnieniem wsocznika zagęszczenia 0,98	m <sup>3</sup>	408.090		
d.1						
12	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m / zasyпка piaskiem 30cm ponad wierzch rury 69,84x1,9x1,1-35,09=110,876	m <sup>3</sup>	133.050		
d.1	0320-0402					
13	KNR 2-01	Zasypywanie wykopu wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.60 m <sup>3</sup> kt. gr. I-II	m <sup>3</sup>	275.040		
d.1	0218-01					
14	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	408.090		
d.1	0236-03					
<b>Razem dział: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>						
<b>2</b>	<b>Roboty budowlane w zakresie robót kanalizacji deszczowej</b>					
15	KNR 2-18	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm	m <sup>2</sup>	170.696		
d.2	0501-04					
16	KNR-W 2-	Kanały z rur betonowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 800 mm	m	89.840		
d.2	18 0412-06					
17	KNR-W 2-	Izolacja zewn. powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 800 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa	m	89.840		
d.2	18 0606-08					

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18	KNR-W 2-18 d.2 18 0607-08	Izolacja zewn. powierzchni rur betonowych i żelbetonowych o śr. 800 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa	m	89.840		
19	KNR 2-18 d.2 0501-04	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm	m <sup>2</sup>	18.840		
20	KNR 9-22 d.2 0301-11 0301-12	Studnie z kręgów betonowych i żelbetonowych z uszczelką w gotowym wykopie o średnicy 2000 mm i głębokości 3 m	szt.	6.000		
21	KNR 2-18 d.2 0401-06	Przeciski jednostopniowe o długości do 20 m rurami o śr. nom. 1400-1600 mm w gruntach kat. III-IV	m	20.000		
22	KNR 2-10 d.2 0505-01	Wypełnienie szczelin odcinkowych betonem	m <sup>3</sup>	20.450		
23	KNR 2-18 d.2 0804-08	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 800 mm	m	20.450		
Razem dział: Roboty budowlane w zakresie robót kanalizacji deszczowej						
<b>3</b>	<b>Zabezpieczenie kolizji</b>					
24	KNR-W 2-18 d.3 18 0901-01	Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.	4.000		
25	KNR-W 2-18 d.3 18 0901-06	Demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.	4.000		
Razem dział: Zabezpieczenie kolizji						
<b>4</b>	<b>Odtworzenie nawierzchni - chodnik</b>					
26	KNR 2-31 d.4 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>	240.000		
27	KNR 2-31 d.4 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	240.000		
28	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej / kostka z demontażu	m <sup>2</sup>	240.000		
29	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	4.320		
Razem dział: Odtworzenie nawierzchni - chodnik						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: